

# COMUNE DI BAUNEI

VISTI E APPROVAZIONI:



OGGETTO:

"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE, DOTAZIONI TECNICHE E TECNOLOGICHE DELLA SCUOLA MATERNA" SITA IN VIALE PLAMMSS A S. M. NAVARRESE

DATA:

NOVEMBRE 2015

TAVOLA

**8A**

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

SCALA

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE

FIRMA: \_\_\_\_\_

PROGETTISTA: ARCH. FARA TAMARA

TIMBRO E FIRMA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.0039.0004. 0003	Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni <b>euro (due/05)</b>	cad	2,05
Nr. 2 A.0039.0004. 0008	Siepi a fila semplice, con 67 piantine per metro, aventi cm 80100 di altezza. <b>euro (tre/70)</b>	cad	3,70
Nr. 3 A.0067.0005. 0002	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. <b>euro (centosettantaquattro/00)</b>	cad	174,00
Nr. 4 A.0074.0012. 0003	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie pesante con bocca d'erogazione dotata di getto orientabile e rompigetto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4" <b>euro (centosette/24)</b>	cad	107,24
Nr. 5 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto <b>euro (otto/15)</b>	t	8,15
Nr. 6 D.0012.0012. 0001	Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso monostrato <b>euro (tre/22)</b>	m2	3,22
Nr. 7 D.0012.0013. 0005	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, le opere provvisorie di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. <b>euro (sette/68)</b>	m	7,68
Nr. 8 D.0012.0013. 0011	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con particolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole e coppi in laterizio o cemento <b>euro (quindici/43)</b>	m2	15,43
Nr. 9 D.0012.0014. 0008	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2 <b>euro (quattordici/61)</b>	m2	14,61
Nr. 10 D.0012.0018. 0013	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con motocarro di portata fino a 1 metro cubo o con mezzo di analoghe caratteristiche; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità a previste per l'impianto nonché il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento <b>euro (sessantatre/93)</b>	m3	63,93
Nr. 11 D.0012.0019. 0005	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a più strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte <b>euro (sei/70)</b>	m2	6,70
Nr. 12 D.0012.0019. 0021	Sabbatura a secco totale della superficie di opere in metallo ossidate e successiva pulitura con aria compressa e spazzolatura, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>euro (ventiuno/92)</b>	m2	21,92
Nr. 13 D.0012.0021. 0014	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per ripresa dell'intonaco da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 m2 <b>euro (trentauno/49)</b>	m2	31,49
Nr. 14 D.0013.0005. 0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (sette/73)</b>	m2	7,73
Nr. 15 D.0013.0005. 0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTI ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto. <b>euro (sette/73)</b>	m2	7,73
Nr. 16 D.0013.0005. 0050	PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEM- PLICE, peso 35 kg/mq, CON DUE MANI DI SMALTO SIN- TETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici gi' a predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale <b>euro (zero/81)</b>	kg	0,81
Nr. 17 D.0013.0010. 0011	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETO CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE CON LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4 kg/mq, applicata a fiamma, previa spal- matura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gi' a predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore ramato, rosso o verde <b>euro (ventisette/07)</b>	m2	27,07
Nr. 18 D.0013.0011. 0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremit' a delle falde e per eventuali compluvi ed escluse even- tuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 <b>euro (cinquantasette/50)</b>	m2	57,50
Nr. 19 D.0013.0012. 0001	CANALE DI GRONDA IN PVC ANTIURTO, estruso a doppia parete, a sezione rettangolare 12x10 cm, dato in opera completo di giunti elastici, coprigiunti, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc <b>euro (quarantasette/92)</b>	m	47,92
Nr. 20 T.001	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in erba sintetica con materassino antishock o strato di gomma elastica conforme alla norma UNI EN 1177. Caratteristiche: elevato assorbimento d'impatto, morbidezza al camminamento, anti-scivolo, resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici, totale assenza di manutenzione, posa rapida e durevole. Lo strato superiore composto da 5 mm di "erba" sintetica composta da fibre di polipropilene di colore verde brillante spesse 40 micron stabilizzato ai raggi UV, fibrillata, ritorta ed arricciata; lo strato inferiore è composto da una speciale miscela agglomerata di elastomeri espansi riciclati ad elevato potere antishock dello spessore di 35 mm, della densità di 220 kg/m³. Compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 40, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità richiesta, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi. <b>euro (cinquantatre/29)</b>	m2	53,29
Nr. 21 T.002	LAVELLO ARMADIATO CON VASCA E SGOCCIOATOIO, ripiano con rubinetto miscelatore a leva con doccia, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 100x70 <b>euro (cinquecentocinquantadue/85)</b>	cad	552,85
Nr. 22 T.003	Scala per soppalco a botola a tre elementi in acciaio con zincatura ad alta resistenza completa di serratura con cricchetto in ferro montata nel pannello in truciolare di prima scelta spessore mm 16 certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 13986:2005), n° 2 maniglioni di sbarco superiori, n° 4 corrimani laterali fissi, n° 1 bastone apriscala e n° 4 staffe per il fissaggio. I presenti dati e le misure non sono impegnativi. Cassonetto in lamiera spessore 1,2 mm, i laterali della rampa in lamiera spessore mm 1,5 ed i gradini sono in lamiera spessore mm 1,2. <b>euro (trecentoquaranta/00)</b>	a corpo	340,00
Nr. 23 T.005	FORNITURA E POSA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto aperto e a taglio termico, con apertura ad anta ribalta, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo telaio piu' cassonetto con minimo di fatturazione mq 2,00. Alluminio laccato o elettrocolorato. Comprese le opere necessarie per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quattrocentoventi/00)</b>	m2	420,00
Nr. 24 T.007	Realizzazione soppalco con elementi in legno lamellare- S ... arte e secondo le disposizioni della Direzione dei lavori.Realizzazione soppalco con elementi in legno lamellare- Soppalco con struttura portante in travi di legno di abete lamellare 10x20 / 8x16 e tavolato sp 2.5 cm realizzato con travi portanti in legno lamellare di ABETE misure finite 10x20 / 8x16 cm disposte ad interasse di cm 60, sormontato da tavolato in ABETE di spessore cm 2.5 realizzato con tavole autoincastranti di larghezza pari a cm 16. Dato in opera compreso: - la fornitura, la lavorazione del legno con pulitura, levigatura ed eventuale spianatura, pulitura, piallatura del lato superiore ed eventuale spigolatura, tenuto conto che le dimensioni indicate sono da intendersi a lavorazione finita; - trattamento impregnante di ogni parte prima del montaggio e trattamento protettivo delle parti a vista eseguita secondo le indicazioni della direzione dei lavori, Compreso ogni onere per il tiro in alto e tutti gli accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola dell'arte e secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. <b>euro (ottantacinque/00)</b>	m2	85,00

